KOPERSKEUZELIJST RUWBOUW & AFBOUW

NIEUW OUD OOST TE LEEUWARDEN,
HET THUISVAK 18/9/2026
(Type Duo en type Special)

Reitsma Bouw

Koperskeuzelijst ruwbouw:

	BOUWKUNDIG (bouwnr's 29A en 29B)		
B01	**Schuifpui i.p.v. dubbele deuren met zijlichten (bouwnr. 29A)**		**€ 3.980,-**
	Het leveren en plaatsen van een 2-delige (hef)schuifpui over de volledige breedte van de bestaande pui (dubbele deuren en zijlichten) in de keuken. Schuifpui aan de binnenzijde voorzien van hefschuifdeur beslag en aan de buitenzijde een komgreep (De schuifdeur is dus niet vanaf de buitenzijde afsluitbaar). Positie van de actieve deur (de schuifdeur) en het vaste deel in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B02	**Dubbele buitendeuren i.p.v. deur met zijlicht (bouwnr. 29A)**		**€ 1.180,-**
	Het leveren en plaatsen van een extra buitendeur waardoor het bestaande kozijn in de slaapkamer (enkele buitendeur met zijlicht) wijzigt in dubbele openslaande deuren. De actieve deur (de deur met deurkruk) in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B03	**Schuifpui i.p.v. deur met zijlicht (bouwnr. 29A)**		**€ 4.130,-**
	Het leveren en plaatsen van een (hef)schuifpui over de volledige breedte van de bestaande pui (enkele deur met zijlicht) in de slaapkamer. Schuifpui aan de binnenzijde voorzien van hefschuifdeur beslag en aan de buitenzijde een komgreep (De schuifdeur is dus niet vanaf de buitenzijde afsluitbaar). Positie van de actieve deur (de schuifdeur) en het vaste deel in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B04	**Dubbele buitendeuren i.p.v. deur met zijlicht (bouwnr. 29B)**		**€ 1.180,-**
	Het leveren en plaatsen van een extra buitendeur waardoor het bestaande kozijn in de keuken (enkele buitendeur met zijlicht) wijzigt in dubbele openslaande deuren. De actieve deur (de deur met deurkruk) in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B05	**Schuifpui i.p.v. deur met zijlicht (bouwnr. 29B)**		**€ 4.130,-**
	Het leveren en plaatsen van een (hef)schuifpui over de volledige breedte van de bestaande pui (enkele deur met zijlicht) in de keuken. Schuifpui aan de binnenzijde voorzien van hefschuifdeur beslag en aan de buitenzijde een komgreep (De schuifdeur is dus niet vanaf de buitenzijde afsluitbaar). Positie van de actieve deur (de schuifdeur) en het vaste deel in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		

	BOUWKUNDIG (bouwnr's 15A, 15B, 16A en 16B)		
B06	**Dubbele buitendeuren i.p.v. deur met zijlicht (bouwnr. 15A en 16A)**		**€ 1.180,-**
	Het leveren en plaatsen van een extra buitendeur waardoor het bestaande kozijn in de woonkamer/keuken (enkele buitendeur met zijlicht) wijzigt in dubbele openslaande deuren. De actieve deur (de deur met deurkruk) in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B07	**Schuifpui i.p.v. deur met zijlicht (bouwnr. 15A en 16A)**		**€ 4.130,-**
	Het leveren en plaatsen van een (hef)schuifpui over de volledige breedte van de bestaande pui (enkele deur met zijlicht) in de woonkamer/keuken. Schuifpui aan de binnenzijde voorzien van hefschuifdeur beslag en aan de buitenzijde een komgreep (De schuifdeur is dus niet vanaf de buitenzijde afsluitbaar). Positie van de actieve deur (de schuifdeur) en het vaste deel in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B08	**Buitendeur i.p.v. draai-kiep raam (bouwnr. 15A en 16A)**		**€ 1.295,-**
	Het leveren en plaatsen van een buitendeur waardoor het bestaande kozijn in de slaapkamer (draai-kiep raam met zijlicht) wijzigt in een enkele openslaande deur met zijlicht. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B09	**Dubbele buitendeuren i.p.v. draai-kiep raam (bouwnr. 15A en 16A)**		**€ 1.740,-**
	Het leveren en plaatsen van twee buitendeuren waardoor het bestaande kozijn in de slaapkamer (draai-kiep raam met zijlicht) wijzigt in dubbele openslaande deuren. De actieve deur (de deur met deurkruk) in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B10	**Schuifpui i.p.v. draai-kiep raam met zijlicht (bouwnr. 15A en 16A)**		**€ 5.135,-**
	Het leveren en plaatsen van een (hef)schuifpui over de volledige breedte van de bestaande pui (draai-kiep raam met zijlicht) in de slaapkamer. Schuifpui aan de binnenzijde voorzien van hefschuifdeur beslag en aan de buitenzijde een komgreep (De schuifdeur is dus niet vanaf de buitenzijde afsluitbaar). Positie van de actieve deur (de schuifdeur) en het vaste deel in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		

B11	**Buitendeur i.p.v. draai-kiep raam (bouwnr. 15B en 16B)**		**€ 1.295,-**
	Het leveren en plaatsen van een buitendeur waardoor het bestaande kozijn in de keuken (draai-kiep raam met zijlicht) wijzigt in een enkele openslaande deur met zijlicht. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B12	**Dubbele buitendeuren i.p.v. draai-kiep raam (bouwnr. 15B en 16B)**		**€ 1.740,-**
	Het leveren en plaatsen van twee buitendeuren waardoor het bestaande kozijn in de keuken (draai-kiep raam met zijlicht) wijzigt in dubbele openslaande deuren. De actieve deur (de deur met deurkruk) in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B13	**Schuifpui i.p.v. draai-kiep raam met zijlicht (bouwnr. 15B en 16B)**		**€ 5.135,-**
	Het leveren en plaatsen van een (hef)schuifpui over de volledige breedte van de bestaande pui (draai-kiep raam met zijlicht) in de keuken. Schuifpui aan de binnenzijde voorzien van hefschuifdeur beslag en aan de buitenzijde een komgreep (De schuifdeur is dus niet vanaf de buitenzijde afsluitbaar). Positie van de actieve deur (de schuifdeur) en het vaste deel in overleg te bepalen met de kopersbegeleider. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
B14	**Draai-kiep raam i.p.v. raam met vast glas (15b en 16b)**		**€ 815,-**
	Het leveren en plaatsen van een draai-kiep raam in de keuken of de slaapkamer in plaats van een raam met vast glas. Het draai-kiep raam wordt voorzien van een raamboom. Overige specificaties conform de Technische Omschrijving.		
	BOUWKUNDIG (algemeen)		
B15	**Binnendeur kozijnen uitvoeren zonder bovenlichten**		
	De stalen binnendeur kozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht (exclusief de deur/ kozijn van de meterkast, de meterkast wordt als volledig prefab meterkast uitgevoerd). Boven de binnendeur kozijnen wordt de cellenbeton wand doorgezet. N.B.: Op de begane grond van de woningen 15B en 16B worden de deuren naar de bergingen standaard zonder bovenlicht uitgevoerd. Bouwnummer 15A en 16A Bouwnummer 15B en 16B Bouwnummer 29A Bouwnummer 29B		**€ 785,-** **€ 895,-** **€ 655,-** **€ 1.140,-**

B16	**Wijzigen draairichting binnendeuren**		**€ 85,-**
	Het wijzigen van de draairichting van de binnendeuren inclusief het verplaatsen van de lichtschakelaar.		
	W-INSTALLATIES (algemeen)		
W01	**Douchedrain in de badkamer in plaats van doucheput**		**€ 665,-**
	De douchehoek wordt uitgevoerd met een rvs douchedrain (lengte 80 cm) i.p.v. een doucheput. In de douchehoek worden de tegels 30x30 cm doorgelegd op afschot naar de douchedrain (i.p.v. tegels 15x15 cm in combinatie met afschottegels 15x15 cm). Om het afschotgedeelte in de douchehoek en de vlakke vloer in de badkamer mooi met elkaar te verbinden wordt een rvs afschotprofiel toegepast.		
W02	**Waterontharder**		**€ 3.705,-**
	In de technische ruimte op de begane grond wordt een waterontharder geplaatst. Merk: Boshuis, type Flow. Deze wordt aangesloten op het waterleidingnet van de woning. In overleg met de aannemer en de installateur wordt de exacte positie bepaald. De ontharder mag niet in de meterkast geplaatst worden.		
W03	**Buitenkraan buitenruimte/ balkon**		**€ 825,-**
	Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan op de gevel ter plaatse van het terras of het balkon. De buitenkraan wordt voorzien van een gevelplaatje. De aanvoerleiding wordt aan de binnenzijde van de woning in de wand weggewerkt. Deze optie is exclusief een schrobput.		
	E-INSTALLATIES		
E01	**Wijziging plafondlichtpunt**		**€ 85,-**
	Het verplaatsen van een of meerdere plafondlichtpunten. Het verplaatsen is altijd bij benadering i.v.m. de indeling van de vloerplaten. Prijs per stuk.		
E02	**Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar**		**€ 145,-**
	Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar. De positie van het plafondlichtpunt is altijd bij benadering i.v.m. de indeling van de vloerplaten. Prijs per stuk.		
E03	**Extra plafondlichtpunt + schakelaar**		**€ 250,-**
	Het leveren en aanbrengen van een plafondlichtpunt en een extra licht schakelaar. De positie van het plafondlichtpunt is altijd bij benadering i.v.m. indeling vloerplaten. Prijs per stuk.		
E04	**Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar**		**€ 145,-**
	Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		

E05	**Extra wandlichtpunt + schakelaar**		**€ 210,-**
	Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt en lichtschakelaar. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E06	**Extra enkele wandcontactdoos**		**€ 210,-**
	Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E07	**Extra dubbele wandcontactdoos**		**€ 235,-**
	Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E08	**Extra dubbele wandcontactdoos in meterkast**		**€ 100,-**
	Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Het leidingwerk en de contactdoos is opbouw. Prijs per stuk.		
E09	**Enkele wandcontactdoos + extra groep in meterkast**		**€ 360,-**
	Het leveren en plaatsen van een enkele wandcontactdoos inclusief een extra elektragroep (16A) in de meterkast. De elektra groep is bedoeld voor huishoudelijk gebruik 230V. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E10	**Extra aardlekschakelaar**		**€ 305,-**
	Het leveren en aanbrengen van een extra aardlekschakelaar in de meterkast. In de standaard meterkast kunnen maximaal 12 groepen worden aangebracht zonder aanvullende aardlekschakelaar. Standaard is de meterkast uitgevoerd met 11 elektra groepen.		
E11	**Enkele wandcontactdoos wordt een dubbele wandcontactdoos**		**€ 75,-**
	Het aanbrengen en leveren van een dubbele i.p.v. een enkele wandcontactdoos. Prijs per stuk.		
E12	**Verplaatsen wandcontactdoos, lichtpunt of schakelaar.**		**€ 85,-**
	Het verplaatsen van een bestaande wandcontactdoos, lichtpunt of schakelaar naar een nader te bepalen plaats. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E13	**Verplaatsen lichtschakelaar**		**€ 85,-**
	Het verplaatsen van een bestaande lichtschakelaar. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E14	**Extra wisselschakelaar/ hotelschakelaar**		**€ 225,-**
	Het leveren en plaatsen van een extra wisselschakelaar of hotelschakelaar. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		

E15	**Extra loze leiding**		**€ 200,-**
	Het leveren en aanbrengen van een loze leiding met trekdraad van de meterkast naar een door de koper aan te geven plaats. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E16	**Data aansluiting enkel afgemonteerd UTP Cat 6**		**€ 360,-**
	Het leveren en aanbrengen van een leiding inclusief het bedraden van de leiding voor de aanleg van telefonie of computernetwerk. De UTP kabel cat. 6 is geschikt voor netwerk verbindingen en wordt afgemonteerd op een UTP wandcontactdoos. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E17	**Bedraden loze leiding data enkel afgemonteerd UTP Cat 6**		**€ 210,-**
	Het leveren en aanbrengen van een netwerk kabel in een bestaande loze leiding voor de aanleg van telefonie of computernetwerk. De UTP kabel cat. 6 is geschikt voor netwerk verbindingen en wordt afgemonteerd op een UTP wandcontactdoos. Prijs per stuk.		
E18	**Verplaatsen van een bedrade of loze leiding**		**€ 85,-**
	Het verplaatsen van een bedrade of loze leiding naar een door de koper aan te geven plaats op tekening. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E19	**Dubbele wandcontactdoos buiten (opbouw)**		**€ 350,-**
	Het plaatsen en leveren van een dubbele wandcontactdoos voor buiten aan de achtergevel of de gevel ter plaatse van het balkon. De wandcontactdoos wordt als opbouw uitgevoerd. De definitieve positie wordt in overleg met installateur en aannemer vastgesteld. Prijs per stuk.		
E20	**Perilex 3 fase i.p.v. 2 fase aansluiting**		**€ 385,-**
	Het leveren en plaatsen van een 3 fase Perilex aansluiting i.p.v. een 2 fase Perilex aansluiting t.b.v. keramisch koken met een vermogen van meer dan 7,36 KW. In de meterkast wordt voor deze aansluiting een aparte elektra groep geplaatst.		
E21	**Extra rookmelder op nader te bepalen positie**		**€ 235,-**
	Het leveren en aanbrengen van een extra rookmelder op een nader te bepalen positie. De rookmelder wordt aangesloten op een centraaldoos in het betonplafond en gekoppeld met de andere rookmelder(s) in uw appartement. In basis worden alle verkeersruimtes op alle verdiepingen voorzien van een rookmelder. Zie voor de posities ook de verkooptekeningen.		

	KEUKEN		
K01	**Aansluitingen voor de standaard Bruynzeel keuken**		**Basis**
	Bruynzeel plaatst de door u gekozen keuken na oplevering. De aannemer verzorgt de aansluitingen zoals ook aangegeven op de installatietekening in de keukenbrochure van Bruynzeel, te weten: - Enkele wandcontactdoos voor koel/vries combinatie - Enkele wandcontactdoos voor oven/magnetron op aparte groep - Enkele wandcontactdoos voor vaatwasser op aparte groep en water aan- en afvoer - Enkele wandcontactdoos op hoogte voor recirculatie afzuigkap - Perilex (2 fase aansluiting) voor kooktoestel maximaal 7,36 kW - Koud en warm water aanvoer ter plaatse van de spoelbak inclusief een afvoer		
K02	**Aangepaste installatie conform opgave Bruynzeel**		**Op aanvraag**
	Alle aanpassingen die anders zijn als de basis posities worden in rekening gebracht. De gemaatvoerde technische tekening van Bruynzeel wordt door uw kopersbegeleiding gecontroleerd op correctheid. In uw offerte worden de verschillende aansluitpunten genoemd. Wanneer u uw keuken bij Bruynzeel koopt, verzorgt Bruynzeel de volledige offerte inclusief een duidelijk gemaatvoerde installatie tekening van de keuken en verstrekt deze gegevens aan de aannemer. De keuken wordt na oplevering geplaatst en aangesloten. N.B.: Voor de afzuigkap dient een recirculatiekap het uitgangspunt te zijn. Het ventilatiesysteem is niet geschikt voor het aansluiten van een afzuigkap. Posities van toevoer- en afzuigventielen in het plafond kunnen niet aangepast worden.		
K03	**Aangepaste installatie conform opgave keukenleverancier**		**Op aanvraag**
	De gemaatvoerde technische tekening van uw keukenleverancier wordt door uw kopersbegeleiding gecontroleerd op correctheid. Alle aanpassingen die anders zijn als de basis posities worden in rekening gebracht. In uw offerte dienen de verschillende aansluitpunten genoemd te worden. Uw keukenleverancier kan de keuken na oplevering plaatsen en aansluiten. Bij deze optie dient u zelf duidelijk gemaatvoerde installatie tekeningen van de keuken aan te leveren waarna u een aanbieding ontvangt voor aanpassingen van het installatiewerk. N.B.: Voor de afzuigkap dient een recirculatiekap het uitgangspunt te zijn. Het ventilatiesysteem is niet geschikt voor het aansluiten van een afzuigkap. Posities van toevoer- en afzuigventielen in het plafond kunnen niet aangepast worden.		

Koperskeuzelijst afbouw:

	BOUWKUNDIG		
B17	**Plafonds afwerken met sauswerk**		
	In basis worden de plafonds van uw woning met spackwerk in een witte kleur opgeleverd. De werkzaamheden voor deze optie betreffen: - Ondergrond (stucwerk) sausklaar afwerken/uitvlakken van de plafonds - compleet afwerken van de plafonds met sauswerk (in plaats van spackwerk) in een witte kleur (RAL 9010). - Indien u voor deze optie kiest, dan geldt dit voor alle plafonds in uw appartement met uitzondering van de meterkast en bergingen/ technische ruimtes met opstelplaats van installaties. Bouwnummer 15A Bouwnummer 15B Bouwnummer 16A Bouwnummer 16B Bouwnummer 29A Bouwnummer 29B		**€ 5.290,-** **€ 8.120,-** **€ 4.820,-** **€ 8.255,-** **€ 4.735,-** **€ 8.970,-**
B18	**Wanden afwerken met sauswerk**		
	In basis worden de wanden van uw woning behangklaar opgeleverd. De werkzaamheden voor deze optie betreffen: - Ondergrond (stucwerk) sausklaar afwerken van de wanden - Sauswerk in een witte kleur (RAL 9010). - "Renovlies" ter beperking van krimpscheuren - Indien u voor deze optie kiest, dan geldt dit voor alle wanden in uw woning met uitzondering van de betegelde wanden en de wanden in de bergingen/technische ruimtes met opstelplaats van installaties. Bouwnummer 15A Bouwnummer 15B Bouwnummer 16A Bouwnummer 16B Bouwnummer 29A Bouwnummer 29B		**€ 5.280,-** **€ 10.190,-** **€ 4.685,-** **€ 9.980,-** **€ 4.695,-** **€ 11.765,-**
	Keuzemogelijkheden binnendeuren, incl. beslag		
	Via een keuzelijst in ons digitale portaal van Berkvens kunt u een keuze maken in afwijkende binnendeuren en deurbeslag. Hierover ontvangt u tijdens de gesprekken met onze kopersbegeleider nadere informatie.		**Op aanvraag**

	SANITAIR **(Zie hiervoor ook de brochure sanitair en tegelwerk)**		
S00	**Standaard sanitair in de badkamer(s) en/of separaat toilet(ten)** Het basis sanitair wordt conform de brochure sanitair en tegels uitgevoerd.		**Basis**
	In plaats van het standaard sanitair kunt u hieronder kiezen voor andere sanitaire toestellen. Prijs is meerprijs (t.o.v. standaard) per stuk.		
S00.01	Wandcloset Geberit 300 Basic. Prijs per stuk.		**€ 405,-**
S00.02	Wandcloset Villeroy en Boch Subway 2.0. Prijs per stuk.		**€ 910,-**
S01.01	Bedieningspaneel Geberit type Sigma 01 Round mat chroom. Prijs per stuk.		**€ 155,-**
S02.01	Douchesysteem Hansgrohe Crometta S showerpipe 240 1 jet EcoSmart Reno.		**€ 1.015,-**
S02.02	Douchesysteem Kludi Freshline thermostat Dual Shower-System.		**€ 1.185,-**
S03.01	Wastafelkraan Hansgrohe Focus 240. Prijs per stuk.		**€ 350,-**
S04.01	Wastafelmeubelset 40 x 60 cm inclusief spiegel met led-verlichting en greeploze onderkast (laden). Keuze uit 3 kleuren. N.B.: Deze optie is voor alle woningen mogelijk.		**€ 1.415,-**
S04.02	Wastafelmeubelset 100 x 46 cm inclusief spiegel met led-verlichting en greeploze onderkast (laden). Keuze uit 3 kleuren. N.B.: Deze optie is alleen mogelijk voor woning 15A, 16A, 29A en 29B.		**€ 2.395,-**
S04.03	Wastafelmeubelset 120 x 46 cm inclusief spiegel met led-verlichting en greeploze onderkast (laden). Keuze uit 3 kleuren. N.B.: Deze optie is alleen mogelijk voor woning 15A en 16A.		**€ 2.925,-**
S05.01	**Glazen douchewand 67-70 cm** Het leveren en plaatsen van een Novellini glazen wand ter plaatse van de douchehoek met een breedte van 67-70 cm, hoogte 200 cm. De dikte van het veiligheidsglas bedraagt 8 mm. Positie van de wand in overleg met kopersbegeleider te bepalen.		**€ 1.670,-**

S05.02	Glazen douchewand 87-90 cm Het leveren en plaatsen van een Novellini glazen wand ter plaatse van de douchehoek met een breedte van 87-90 cm, hoogte 200 cm. De dikte van het veiligheidsglas bedraagt 8 mm. Positie van de wand in overleg met kopersbegeleider te bepalen.		**€ 1.755,-**
	TEGELWERK **(Zie hiervoor ook de brochure sanitair en tegelwerk)**		
T00	**Basis tegelpakket**		**Basis**
	Het leveren en aanbrengen van standaard wand- en vloertegels in de badkamer. De vloertegels hebben een afmeting van 30 x 30 cm en zijn voorzien van anti-slip. De vloertegels in de douchehoek hebben een afmeting van 15 x 15 cm. Ter plaatse van de douchehoek wordt een douchebak plinttegel toegepast 15 x 15 cm. De wandtegels hebben de afmeting 20 x 25 cm en worden staand verwerkt. De wandtegels stroken niet met de vloertegels.		
T01	**Tegelpakketten badkamer en toiletruimte**		
	Het leveren en aanbrengen van het door u gekozen tegelwerk in de badkamer. Er zijn diverse kleurkeuzes mogelijk, zie hiervoor de brochure sanitair en tegelwerk. De vloertegels hebben een afmeting van 30 x 30 cm en zijn voorzien van anti-slip. De vloertegels in de douchehoek hebben een afmeting van 15 x 15 cm. De wandtegels zijn verkrijgbaar in de afmetingen 20 x 25 cm of 15 x 30 cm en worden staand of liggend verwerkt. De wandtegels stroken niet met de vloertegels.		
T01A	Tegelpakket standaard badkamer.		**€ 520,-**
T01B	Tegelpakket standaard toilet.		**€ 235,-**